

Утверждаю:

Директор ООО «ПТВС»

М. И. Шишов

2017 г.

Согласовано:

и. о. главы МО «Город Мирный»

К. Н. Антонов

2017 г.

Согласовано:

Глава МО «Мирнинский район»

Р. Н. Юзмухаметов

2017 г.

Порядок проверки готовности инженерных систем тепловодопотребления объектов к ОЗН 2017-2018 гг.

| Вид проверки (раздел) | Мероприятие | Основание | Оценка | Примечание |
|-----------------------|---|---------------------------|----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Документация | 1.1. Перечень (по результатам весеннего осмотра и результатам работы в прошедший сезон) мероприятий и объем работ, необходимых для подготовки объекта/здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в ОЗП. | ПТЭ ТЭ п.11.5 п.11.2 | Есть/нет | Наличие мероприятий: Замена / восстановление теплоизоляции, запорной арматуры, КИПиА, трубопроводов, прочие работы по текущему и капитальному ремонту систем тепловодопотребления и канализации. |
| | 1.2. Технический паспорт ИТП, схема ИТП. | ПТЭ ТЭ п.11.5 | Есть/нет | |
| | 1.3. Инструкции по эксплуатации ТЭУ. | ПТЭ ТЭ п.11.3, п.11.5 | Есть/нет | Пуск, регулировка, опорожнение, локализация и ликвидация технологических нарушений |
| | 1.4. Приказ о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ, прошедших проверку знаний в установленном порядке. | ПТЭ ТЭ п.2.1.2, п.2.3.20 | Есть/нет | Допускается договор со специализированной организацией, имеющей подготовленный персонал. |
| | 1.5. Акты испытаний на прочность и плотность после отопительного сезона, акты промывки, дезинфекции после ремонта. | ПТЭ ТЭ п.9.2.12, п.9.1.59 | Есть/нет | Испытания проводятся без присутствия представителя ПТВС, для выявления дефектов и их ремонта. |
| | 1.6. Наличие действующего договора на тепловодоснабжение, отсутствие задолженности за потребленные энергоресурсы. | 190-ФЗ ст.22 | Есть/нет | |

| | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------------|--|---|
| 2. Техническое состояние | 2.1. Выполнение мероприятий по п.1.1 | ПТЭ ТЭ п.11.5 | Выполнено/не выполнено | Акты приемки выполненных мероприятий + визуальная проверка фактического выполнения запланированных мероприятий. |
| | 2.2. Испытание на прочность и плотность перед началом отопительного сезона после окончания ремонта. | ПТЭ ТЭ п.9.2.13, п.9.2.12, п.9.1.59 | Удовл/неудовл | В присутствии представителя ПТВС |
| | 2.3. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции. | ПТЭ ТЭ п.11.5 | Удовл/неудовл | Отреvizирована, окрашена, надписи, бирки, наличие |
| | 2.4. Наличие и состояние КИПиА. | ПТЭ ТЭ п.11.5 | Удовл/неудовл | В соответствии с требованиями ПТЭ ТЭ п.9.1.45-9.1.49 |
| | 2.5. Наличие, правильность установки, соответствие рекомендациям регулировочно-наладочных устройств, их пломбировка. | ПТЭ ТЭ п.11.5 | Соответствует/не соответствует | Проверяется визуально, после установки пломбируется |
| | 2.6. Промывка, дезинфекция. | ПТЭ ТЭ п.9.2.9 | Выполнена/не выполнена | Составление актов. |
| | 2.7. Техническое состояние насосного оборудования. | | есть/нет; соответствует/не соответствует | Соответствие проектным схемам и/или согласованным решениям |

Примечание: 1) Окончательную опрессовку (перед отопительным сезоном после ремонта) оборудования ЦТП, ИТП, тепловых сетей и систем тепловодопотребления, установку расчетных дроссельных устройств производить только в присутствии представителя ПТВС с оформлением промежуточных актов.

2) Документация указанная в разделе 1 представляется в ПТВС не менее чем за пять рабочих дней до фактической проверки оборудования по разделу 2 как приложение к Ведомости актов проверки готовности объекта к отопительному сезону 2017-2018 г.

3) При отсутствии замечаний по разделам 1, 2 – потребителю выдается акт готовности системы тепловодоснабжения объекта/здания к отопительному сезону

Главный инженер ООО "ПТВС"



С. А. Дадычин