



Ростелеком

Публичное акционерное общество междугородной
и международной электрической связи «Ростелеком»

ул. Курашова, д. 22
г. Якутск, Россия, 677000
тел: (4112) 34-08-48
Факс: (4112) 42-40-10
e-mail: stc_telecom@dv.rt.ru, web: www.rt.ru

31.07.2017 № 0804/05/3269-17

На № 103-1420-408-18/303 от 05.07.2017

**Начальнику управление
капитального строительства АК
«АЛРОСА» (ПАО) Айхало-
Удачинского отделения**

**А.С. Смирнову
678190, Республика Саха (Якутия),
Мирнинский район, п. Айхал,
ул. Промышленная, д. 30**

тел/факс: (41136) 6-59-96/6-26-14

По объекту
«пос. Айхал. Перевод на газообразное топливо.
Котельная пос. Дорожный с инженерными сетями»

Адрес: п. Дорожный,
Мирнинского района.

Технические условия

Филиал Сахателеком сообщает, что для предоставления доступа к сети связи объекта «пос. Айхал. Перевод на газообразное топливо. Котельная пос. Дорожный с инженерными сетями» Вам необходимо выполнить:

1. Установку опор на ж/б приставках L-8,5м 14 шт.
2. Перед началом работ предоставить в линейно-технический цех Мирнинского района филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» согласование на установку опор с администрацией п. Дорожный и со всеми заинтересованными организациями.
3. Подвеску кабеля ТППЭпЗ-10х2х0,4 от АТС М-200 по ул. Иванова с установкой, зарядкой плинта 10х2 по установленным опорам до здания «котельной п. Дорожный» с установкой крт-10х2 с учетом 100% телефонизации +10% запаса на эксплуатацию.
4. Выполнить все абонентские проводки. Длина абонентской проводки не должна превышать 25 метров.
5. Абонентские линии промаркировать РТК-№ кабинета по концам линии.
6. В случае прокладки абонентских линий под штукатуркой абонентские линии проложить в ПВХ трубе.
7. При приемке выполненных работ предоставить исполнительную документацию.
8. Пересечение с ЛЭП выполнить согласно СН и П.

9. Забронировать номерную и магистральную емкость – АТС М-200 п. Дорожной ул. Иванова;

10. Срок действия технических условий один год.

11. Перед началом работ согласовать:

- Схемы подвески кабелей и телефонизации, № крт, места установок опор с линейно техническим цехом Мирнинский район филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» - начальник ЛТЦ Г.И. Новикова, 8 (41136) 4-30-03.

12. При выполнении работ по установке опор вызвать представителя линейно-технического цеха Мирнинского района филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком».

13. После приемки выполненных работ и оформления документов технического учета по построенным линейно-кабельным сооружениям заключается договор на техническое обслуживание или раздела границ обслуживания ЛКС. При использовании сооружений связи филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» дополнительно заключается договор аренды на данные сооружения.

14. Подвеску и монтаж кабеля выполнить при температуре не ниже -25С.

15. Подрядные организации выполняющие данные работы должны иметь СРО на строительство и проектирование.

Заместитель директора филиала-
Технический директор



А.Б. Хабаров