Согласовано:
Глава Администрации ГП "Город Мирный"

_____ А.А. Тонких

«___» _____ 2026 г.

Утверждаю:
Генеральный директор ООО "ПТВС"

_____ А.В. Братухин

"___" _____ 2026 г.

Температурный график для котельных и ЦТП г. Мирного
на отопительный зимний период 2026 - 2028 гг

Т н.в. (°С)	135/70 Котельная СВК	115/70 Котельная Промзона	95/70 ЦТП	Т 2 (°С)
	Т 1 (°С)	Т 1 (°С)	Т 1 (°С)	
10	70,00	70,00	-	32,50
9	70,00	70,00	-	32,50
8	70,00	70,00	37,80	33,40
7	70,00	70,00	39,00	34,25
6	70,00	70,00	40,20	35,08
5	70,00	70,00	41,40	35,90
4	70,00	70,00	42,60	36,70
3	70,00	70,00	43,50	37,49
2	70,00	70,00	45,00	38,27
1	70,00	70,00	46,10	39,04
0	70,00	70,00	47,20	39,80
-1	70,00	70,00	48,30	40,55
-2	70,00	70,00	49,60	41,30
-3	73,00	73,00	50,70	42,03
-4	73,00	73,00	51,70	42,76
-5	74,39	73,00	52,70	43,47
-6	75,77	73,00	53,90	44,18
-7	77,16	73,00	55,00	44,89
-8	78,55	74,00	56,00	45,59
-9	79,93	75,00	57,00	46,28
-10	81,32	76,00	58,00	46,96
-11	82,70	77,00	58,90	47,64
-12	84,09	78,00	60,00	48,32
-13	85,48	79,00	61,00	48,98
-14	86,86	80,00	62,10	49,65
-15	88,25	82,00	63,20	50,31
-16	89,64	83,00	64,20	50,96
-17	91,02	84,00	65,10	51,61
-18	92,41	85,00	66,20	52,25
-19	93,80	86,00	67,30	52,89
-20	95,18	87,00	68,20	53,53
-21	96,57	88,00	69,30	54,16
-22	97,95	89,00	70,30	54,79
-23	99,34	90,00	71,20	55,41
-24	100,73	91,00	71,20	56,03
-25	102,11	92,00	73,20	56,65
-26	103,50	93,00	74,10	57,26
-27	104,89	94,00	75,10	57,87
-28	106,27	95,00	76,10	58,48
-29	107,66	96,00	77,00	59,08
-30	109,05	97,00	78,10	59,68
-31	110,43	98,00	79,00	60,28
-32	111,82	99,00	79,90	60,87
-33	113,20	100,00	80,90	61,46
-34	114,59	101,00	81,90	62,05
-35	115,98	102,00	82,90	62,63
-36	117,36	103,00	83,80	63,21
-37	118,75	104,00	84,70	63,79
-38	120,14	105,00	85,60	64,37
-39	121,52	106,00	86,60	64,94
-40	122,91	107,00	87,60	65,52
-41	124,30	108,00	88,40	66,08
-42	125,68	109,00	89,40	66,65
-43	127,07	110,00	90,30	67,21
-44	128,45	111,00	91,20	67,78
-45	129,84	112,00	92,20	68,34
-46	131,23	113,00	93,10	68,89
-47	132,61	114,00	94,10	69,45
-48	134,00	114,00	95,00	70,00

Главный инженер ООО "ПТВС" М.П. Орлов